ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินอุดม หมู่ที่ 7
ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร พร้อมหลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องซีเมนต์(ลอนคู่ ขนาด ๔ ฟุต หนา ๕ มม.) ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา ๙ มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี (C-LINE) พื้นภายในปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด ๑๒*๑๒ นิ้ว และขนาด ๘*๘ นิ้ว ภายนอกพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดินอุดมกำหนด กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง

งบประมาณ ๓,๑๕๐,๐๐๐.- บาท(สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลางเป็นเงิน ๓,๑๕๐,๐๐๐.- บาท(สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดมจึงขอประกาศข้อมูลราคากลางและรายการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินอุดม รายละเอียดดังนี้

/ตาราง..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินอุดม หมู่ที่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,150,000.- บาท
3. ลักษณะงาน ประกอบด้วย

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร พร้อมหลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องซีเมนต์(ลอนคู่ ขนาด ๔ ฟุต หนา ๕ มม.) ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา ๙ มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี (C-LINE) พื้นภายในปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด ๑๒*๑๒ นิ้ว และขนาด ๘*๘ นิ้ว ภายนอกพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดินอุดมกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นเงิน 3,150,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
5.2 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ปร.4) จำนวน 12 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุธน พัฒนศิลป์
6.2 นางพรรณรายณ์ เวณุผล
6.3 นางสุดา จันทวงค์
6.4 นางกรรณิการ์ โสมปาน
6.5 นางฉวีวรรณ สันติวีรยุทธ

สรุปประมาณการราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

ประเภทงาน อาคาร (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินอุดม)
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หมู่ที่ 7 บ้านใสสด ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน **เมษายน** พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,398,104.03	1.3031	3,124,969.36	
	- ครุภัณฑ์	32,300.00	1.0000	32,300.00	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า........-.............%				
	เงินประกันผลงานหัก..........-........%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)......... 6 .....%ต่อปี				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7 %				
สรุป	**รวม**			**3,157,269.36**	
	ปรับลด			**269.36**	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			**3,157,000.00**	
	สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่.......... 316 .... ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ........ 9,990.50 ....บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง ให้ทำการสำรวจสภาพชั้นดิน โดยวิธีการเจาะสภาพดิน (Soil Boring Log) ตามมาตรฐาน ASTM - D 2488-69 โดยทำการเจาะสำรวจชั้นดินจำนวน 2 จุด (จากหน่วยงานราชการเท่านั้น)

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ....ประธานกรรมการ (นายสุธน พัฒนศิลป์)
4 ....กรรมการ (นางกรรณิการ์ โสมปาน)
2 ....กรรมการ (นางพรรณรายณ์ เวณุผล)
5 ....กรรมการ (นางฉวีวรรณ สันติวีรยุทธ)
3 ....กรรมการ (นางสุดา จันทวงค์)
6 ....เลขานุการ (นางสาวขนิษฐา แซ่แฮ)

ใบแสดงรายการและปริมาณวัสดุ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินอุดม (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 7 บ้านใสสด ขนาด 81 - 100 คน (แบบฐานรากเข็มตอก)
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม แผนเลขที่................................ รายการเลขที่..........................
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หมู่ที่ 7 บ้านใสสด ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
ประมาณการโดย นายอยุทธ์ สำอางกาย ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	**งานปรับพื้นที่และงานสำรวจวางผังก่อสร้าง**								
1.1	งานปรับพื้นที่	515.00	ตร.ม	-	-	3.00	1,545.00	1,545.00	
1.2	งานวางผังก่อสร้าง	515.00	ตร.ม	-	-	5.00	2,575.00	2,575.00	
1.3	งานเจาะสำรวจและทดสอบดิน (Soil Boring Log) จำนวน 2 จุด	1.00	เหมารวม	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมลำดับที่ 1							**20,120.00**	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	งานฐานราก + ตอม่อ								
	เสาเข็มตอกสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 10 ม.	40.00	ต้น	2,149.50	85,980.00	680.00	27,200.00	113,180.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	40.00	ต้น	-	-	180.00	7,200.00	7,200.00	
	งานขุดดินพร้อมถมคืน	24.40	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,611.20	3,611.20	
	ทรายหยาบรองพื้นก้นหลุม	0.92	ลบ.ม.	467.29	429.91	91.00	83.72	513.63	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.72	ลบ.ม.	1,648.00	1,186.56	398.00	286.56	1,473.12	
	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังรับแรงอัดประลัย 240 ksc.	9.92	ลบ.ม.	2,079.44	20,628.04	391.00	3,878.72	24,506.76	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD 40)	696.80	กก.	20.73	14,444.66	3.30	2,299.44	16,744.10	
	- เหล็ก RB 9 มม. (SR 24)	51.20	กก.	21.05	1,077.76	4.10	209.92	1,287.68	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)	119.20	กก.	21.88	2,608.10	4.10	488.72	3,096.82	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	39.96	กก.	28.04	1,120.48	-	-	1,120.48	
	งานไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	76.80	ตร.ม.	401.09	30,803.71	133.00	10,214.40	41,018.11	

ใบแสดงรายการและปริมาณวัสดุ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินอุดม (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 7 บ้านใสสด ขนาด 81 - 100 คน (แบบฐานรากเข็มตอก)
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม แผนเลขที่................................ รายการเลขที่..........................
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หมู่ที่ 7 บ้านใสสด ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
ประมาณการโดย นายอยุทธ์ สำอางกาย ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	- ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	23.04	ลบ.ฟ.	383.64	8,839.07	-	-	8,839.07	

[illegible]